

Opis przedmiotu zamówienia

1. Piec do pizzy przelotowy – parametry ogólne

- Wymiary zewnętrzne: **1240 mm + 400 mm blat dostawczy x 800 mm x (H) 480 mm ± 5%**
 - Wymiary komory: **minimum 600 x 410 x (H) 80 mm**
 - Moc / napięcie: **6,5–6,9 kW / 400 V**
-

2. Minimalne wymagane parametry techniczne urządzenia

- Niezależne sterowanie temperaturą w dwóch punktach kontrolnych, z dokładnością do **1°C**.
 - Minimalna ingerencja w pracę pieca – obsługa typu: *połóż pizzę na taśmę i nie dotykaj*.
 - Maksymalna temperatura zewnętrzna obudowy: **41°C**.
 - Powtarzalna jakość wypieku, niezależnie od wielkości załadunku.
 - Automatyczne dostosowanie mocy pieca w zależności od stopnia załadunku.
 - Czas nagrzewania do temperatury roboczej: **maksymalnie 15 minut**.
 - Intuicyjny, elektroniczny panel sterowania w łatwo dostępnym miejscu.
 - Przeznaczony do **pracy ciągłej**.
 - Inteligentna funkcja oszczędzania energii podczas przerw – szybki powrót do trybu pracy po naciśnięciu jednego przycisku.
 - Zachowanie zimnej obudowy przy jednoczesnym utrzymaniu ciepła w komorze wypiekowej.
 - System kontroli temperatury **góra / dół** w jednej komorze pieczenia.
 - Możliwość personalizacji cyklu pieczenia w zależności od rodzaju produktu.
 - Ciągły pomiar temperatury – redukcja strat energii i automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej.
 - System adaptacyjny umożliwiający równomierne pieczenie, optymalizację prędkości oraz oszczędność energii.
 - Tygodniowy **timer załączenia**, pozwalający określić dokładny moment osiągnięcia temperatury roboczej.
-

3. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej (wykonywane w ramach zamówienia)

- Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej niezbędnej do podłączenia pieca.
- Poprowadzenie niezależnego zasilania z rozdzielnic (z uwzględnieniem odpowiedniego zabezpieczenia).
- Trasa instalacji: przez **2 ściany**, o łącznej długości ok. **12 mb**.
- Montaż gniazda zasilającego w pomieszczeniu docelowym.
- Instalacja musi być wykonana przez osobę posiadającą stosowne **uprawnienia elektryczne**.
- Wymagany **protokół powykonawczy** instalacji.